



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
PRIMĂRIA COMUNEI  
DORNA CANDRENILOR  
Telefon 0230/575005 fax 0230/575167  
e-mail [primariadc@yahoo.com](mailto:primariadc@yahoo.com)  
Nr. 8478..... din 22.10.2019



### INVITATIE DE PARTICIPARE

Primăria Comunei Dorna Candrenilor vă invită să participați la depunerea ofertelor în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului de **execuție „Reparatii, impietruiri drumuri comunale”, 45233160-8 Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2)**; Scopul proiectului vizează ameliorarea transportului pe drumurile comunale: Drum Comunal DC75A (484 ml), Izvorul Alb-Drum comunal DC75C (1035ml), drum comunal Secu- Poiana Negri(zona Pripor) (1045 ml)strada acces parc comunal (405m)

#### Tip contract: lucrari.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: „Cumpărare directa”

3. Sursa de finanțare a contractului de lucrări, care urmează să fie atribuit:  
Bugetul local;

4. Oferta depusă trebuie să cuprindă:

a) Documente de calificare:

A.1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă **corespondent** în codul/ codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul constatator va fi datat la emitent cu cel mult 30 de zile anterior datei prevăzute pentru deschiderea ofertei. Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.

A.2. Certificat de atestare a plății impozitelor și taxelor locale eliberat de autoritatea publică locală/ autoritățile publice locale în circumscripția căreia/ cărora are sediul social și/sau alte active impozabile din care să reiasă situația obligațiilor scadente în luna anterioară celei în care se depune oferta. Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.

A.3. Certificat de atestare fiscală eliberat de Agenția Națională pentru Administrare Fiscală care să confirme îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat din care să reiasă situația obligațiilor scadente în luna anterioară celei în care se depune oferta. Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.

Ofertantul va întocmi propunerea tehnică și financiară având în vedere valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului, valoare estimată calculată de S.C. URSVIO BIOPROIECT S.R.L., respectiv – 95.000 cu TVA.

b) Propunerea tehnică

c) Propunerea financiară (formulare F1;F2, )

5. Limba de redactare a ofertei: *limba română*.

6. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile calendaristice, de la data deschiderii ofertelor.

7. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.

8. Prețul ofertei este ferm în lei. NU se acceptă actualizarea prețului contractului.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: „prețul cel mai scăzut”.

10. Durata contractului: 6 (sase) luni,

11. Garanția de bună execuție: nu.

12. Adresa la care se depune oferta: Primăria comunei Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, str. Principală, nr.85, cp. 727190, județul Suceava.

13. Data limită pentru depunerea ofertei: 28.10.2019, ora 12<sup>00</sup>.

14. Deschiderea ofertei: 28.10.2019, ora 12<sup>30</sup>

15. Ora, data și locul negocierii: 28.10.2019, ora 14<sup>00</sup>, la sediul Beneficiarului – Primăria comunei Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, cp. 727190, județul Suceava.

Achiziția se va finaliza prin publicarea și cumpărarea directă de pe SICAP.

Primar,  
Danut CANDREA.....



Obiectiv: Impietruire (Reparare Drum Comunal DC 75C - Izvoru Alb)  
 Amplasament: Loc. Dorna Candrenilor, jud. Suceava  
 Beneficiar: Consiliul Local al Primariei Dorna Candrenilor



LISTA CU CANTITĂȚILE PE CATEGORII DE LUCRĂRI  
 Obiect: Impietruire (Reparare Drum Comunal DC 75C - Izvoru Alb)  
 lungime totala=1.035 m; latime medie=3.20 m

FORMULAR F3

Nr. crt.	Simbol articol Denumire articol	U.M	Cantitate	P.U. a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport	Materiale (3x4a)	Manoperă (3x4b)	Utilaj (3x4c)	Transport (3x4d)	Total (5+6+7+8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSC20B1 Sapaturi in profil mixt cu buld. pe trac. 81-180CP cu impingere la 10 m pentru aducere la cota platforma drum	sute mc	4.100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TSA24C1 Sapatura manuala in spatii limita teren tare (rigole colmatate)	mc	32.400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TSA01C1 Sapatura manuala in spatii intinse	mc	26.300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DA11A1 Strat de agregate naturale, grosime medie 4-6 cm (savură) cilindrat mecanic cu functiuni de rezistenta executat cu impănare	mp	3,415.600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	NL Strat din asfalt măcinat așternut și cilindrat mecanic, executat cu împănare	mp	250.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	NL Montare tuburi din beton L=6m; D=400mm	buc	5.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	TSD01C1 Imprastiere cu lopata a savurii in straturi uniforme	mc	25.670		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TRA01A08 Transport agregate (savura) naturale cu autobasculanta de 10,5 tone la distanta medie de 5 km	to	465.300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total cheltuieli directe</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Recapitulatie de viz

A Materiale (total coloana 5)	0
B Manopera (total coloana 6)	0.00
C Utilaj (total coloana 7)	0.00
D Transport (total coloana 8)	0.00
E Fd garant salarii (total coloana 6 x 2,25%)	0.00
<b>F Total cheltuieli directe (A+B+C+D+E)</b>	<b>0.00</b>
G Cheltuieli indirecte (F x ....%)	0.00
H Profit (F+G) x ...%	0.00
<b>TOTAL 1 (F+G+H)</b>	<b>0.00</b>
TVA 19%	0.00
<b>TOTAL GENERAL ( cu rotunjiri )</b>	<b>0</b>



Obiectiv: Impietruire (Reparare Drum Comunal DC 75A - de la pod la locuința Nicu Spânu)

Amplasament: Loc. Dorna Candrenilor, jud. Suceava

Beneficiar: Consiliul Local al Primăriei Dorna Candrenilor



LISTA CU CANTITĂȚILE PE CATEGORII DE LUCRĂRI

Obiect: Impietruire (Reparare Drum Comunal DC 75A - de la pod la locuința Nicu Spânu)


lungime totală=484 m; latime medie=3.40 m

FORMULAR F3

Nr. crt.	Simbol articol Denumire articol	U.M	Cantitate	P.U. a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport	Materiale (3x4a)	Manoperă (3x4b)	Utilaj (3x4c)	Transport (3x4d)	Total (5+6+7+8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSC20B1 Sapaturi in profil mixt cu buld. pe trac. 81-180CP cu impingere la 10 m pentru aducere la cota platforma drum	sute mc	2.450		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TSA24C1 Sapatura manuala in spatii limita teren tare (rigole colmatate)	mc	15.750		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TSA01C1 Sapatura manuala in spatii intinse	mc	8.650		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DA11A1 Strat de agregate naturale, grosime medie 5-7 cm (savură) cilindrat mecanic cu functiuni de rezistenta executat cu impanare	mp	1,645.600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	TSD01C1 Imprastiere cu lopata a savurii in straturi uniforme	mc	25.670		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	TRA01A08 Transport agregate (savura) naturale cu autobasculanta de 10,5 tone la distanta medie de 5 km	to	187.590		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total cheltuieli directe</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Recapitulatie deviz

A	Materiale (total coloana 5)	0
B	Manopera (total coloana 6)	0.00
C	Utilaj (total coloana 7)	0.00
D	Transport (total coloana 8)	0.00
E	Fd garant salarii (total coloana 6 x 2,25%)	0.00
F	<b>Total cheltuieli directe (A+B+C+D+E)</b>	<b>0.00</b>
G	Cheltuieli indirecte (F x ....%)	0.00
H	Profit (F+G) x ...%	0.00
<b>TOTAL 1 (F+G+H)</b>		<b>0.00</b>
TVA 19%		0.00
<b>TOTAL GENERAL ( cu rotunjiri )</b>		<b>0</b>



Obiectiv: Impietruire (Drum Comunal Secu - Poiana Negri, zonă Pripor )  
 Amplasament: Loc. Dorna Candrenilor, jud. Suceava  
 Beneficiar: Consiliul Local al Primăriei Dorna Candrenilor



DEVIZ ESTIMATIV - Lucrari de drumuri  
 Obiect: Impietruire (Drum Comunal Săcu - Poiana Negri, zonă Pripor )  
 lungime totala=1.045 m; latime medie=3.35 m

FORMULAR F3

Nr. crt.	Simbol articol Denumire articol	U.M	Cantitate	P.U. a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport	Materiale (3x4a)	Manoperă (3x4b)	Utilaj (3x4c)	Transport (3x4d)	Total (5+6+7+8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSC20B1 Sapaturi in profil mixt cu buld. pe trac. 81-180CP cu impingere la 10 m pentru aducere la cota platforma drum	sute mc	4.200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TSA24C1 Sapatura manuala in spatii limita teren tare (rigole colmatate)	mc	46.500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TSA01C1 Sapatura manuala in spatii intinse	mc	18.300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DA11A1 Strat de agregate naturale, grosime medie 4 cm (savură) cilindrat mecanic cu functiuni de rezistenta executat cu impanare	mp	3,500.750		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	NL Montare tuburi din beton L=6m; D=400mm	buc	5.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	TSD01C1 Imprastiere cu lopata a savurii in straturi uniforme	mc	49.700		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	TRA01A08 Transport agregate (savura) naturale cu autobasculanta de 10,5 tone la distanta medie de 8 km	to	266.570		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total cheltuieli directe</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Recapitulatie deviz

A Materiale (total coloana 5)	0
B Manopera (total coloana 6)	0.00
C Utilaj (total coloana 7)	0.00
D Transport (total coloana 8)	0.00
E Fd garant salarii (total coloana 6 x 2,25%)	0.00
<b>F Total cheltuieli directe (A+B+C+D+E)</b>	<b>0.00</b>
G Cheltuieli indirecte (F x ...%)	0.00
H Profit (F+G) x ...%	0.00
<b>TOTAL 1 (F+G+H)</b>	<b>0.00</b>
TVA 19%	0.00
<b>TOTAL GENERAL ( cu rotunjiri )</b>	<b>0</b>



Obiectiv: Impietruire (Reparare stradă Drum Comunal parc)  
 Amplasament: Loc. Dorna Candrenilor, jud. Suceava  
 Beneficiar: Consiliul Local al Primăriei Dorna Candrenilor



DEVIZ ESTIMATIV - Lucrari de drumuri  
 Obiect: Impietruire (Reparare stradă Drum Comunal parc)  
 lungime totala=405 m; latime medie=3.50 m

FORMULAR F3

Nr. crt.	Simbol articol Denumire articol	U.M	Cantitate	P.U. a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport	Materiale (3x4a)	Manoperă (3x4b)	Utilaj (3x4c)	Transport (3x4d)	Total (5+6+7+8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSC20B1 Sapaturi in profil mixt cu buld. pe trac. 81-180CP cu impingere la 10 m pentru aducere la cota platforma drum	sute mc	1.700		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TSA24C1 Sapatura manuala in spatii limita teren tare (rigole colmatate)	mc	5.200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TSA01C1 Sapatura manuala in spatii intinse	mc	4.800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DA11A1 Strat de agregate naturale, grosime medie 5-7 cm (savură) cilindrat mecanic cu functiuni de rezistenta executat cu impanare	mp	1,417.500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	TSD01C1 Imprastiere cu lopata a savurii in straturi uniforme	mc	18.300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	TRA01A08 Transport agregate (savura) naturale cu autobasculanta de 10,5 tone la distanta medie de 3 km	to	161.590		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total cheltuieli directe</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Recapitulatie deviz

A Materiale (total coloana 5)	0
B Manopera (total coloana 6)	0.00
C Utilaj (total coloana 7)	0.00
D Transport (total coloana 8)	0.00
E Fd garant salarii (total coloana 6 x 2,25%)	0.00
<b>F Total cheltuieli directe (A+B+C+D+E)</b>	<b>0.00</b>
G Cheltuieli indirecte (F x ....%)	0.00
H Profit (F+G) x ...%	0.00
<b>TOTAL 1 (F+G+H)</b>	<b>0.00</b>
TVA 19%	0.00
<b>TOTAL GENERAL ( cu rotunjiri )</b>	<b>0</b>

