



ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI
DORNA CANDRENILOR
Telefon 0230/575005 fax 0230/575167
e-mail primariadc@yahoo.com
Nr. 7543 din 14.09.2020



INVITATIE DE PARTICIPARE

Primăria Comunei Dorna Candrenilor vă invită să participați la depunerea ofertelor în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului de „REALIZARE ALIMENTARE CU APA ZONA HAJU, IN SAT DORNA CANDRENILOR, COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDETUL SUCEAVA”, cod CPV 65110000-7 Distribuție de apă (Rev.2).

Tip contract: lucrari.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: „Cumpărare directă”
2. Sursa de finanțare a contractului de lucrări, care urmează să fie atribuit:
Bugetul local;
3. Oferta depusă trebuie să cuprindă:
 - a) Documente de calificare:
 - A.1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă **corespondent** în codul/ codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul constatator va fi datat la emitent cu cel mult 30 de zile anterior datei prevăzute pentru deschiderea ofertei. Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.
 - A.2. Certificat de atestare a plății impozitelor și taxelor locale eliberat de autoritatea publică locală/ autoritățile publice locale în circumscripția căreia/ căroră are sediul social și/sau alte active impozabile din care să reiasă situația obligațiilor scadente în luna anterioară celei în care se depune oferta. Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.
 - A.3. Certificat de atestare fiscală eliberat de Agenția Națională pentru Administrare Fiscală care să confirme îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat din care să reiasă situația obligațiilor scadente în luna anterioară celei în care se depune oferta.

A.4. Declarație privind neincadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016.

Ofertantul va întocmi propunerea tehnică și financiară având în vedere valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului, respectiv – **46.574,80 lei fara TVA**.

4. Limba de redactare a ofertei: *limba română*.

5. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile calendaristice, de la data deschiderii ofertelor.

6. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.

7. Prețul ofertei este ferm în lei. NU se acceptă actualizarea prețului contractului.

8. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: „prețul cel mai scăzut”.

9. Durata contractului: 4 (patru) luni.

10. Garanția de bună execuție: da.

12. Adresa la care se depune oferta: Primăria comunei Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, str. Principală, nr.85, cp. 727190, județul Suceava.

11. Data limită pentru depunerea ofertei: 21.09.2020, ora 10⁰⁰.

12. Deschiderea ofertei: 21.09.2020, ora 10³⁰

13. Ora, data și locul negocierii: 21.09.2020, ora 12⁰⁰, la sediul Beneficiarului – Primăria comunei Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, cp. 727190, județul Suceava.

Achiziția se va finaliza prin publicarea și cumpărarea directă de pe SICAP.

Primar,
Danut CANDREA



Operator economic,

_____ (denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul _____ (denumirea / numele și sediu/adresa operatorului economic) în calitate de _____ al Ofertantului / Candidatului / Ofertantului asociat / Subcontractantului / Tert sustinator la procedura de cumparare directa pentru

_____ declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca că nu mă încadrez în nici una din următoarele situații prevăzute la art. 59 și art 60 alin. 1 din Legea 98/2016, respectiv:

- Nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- Nu sunt soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă aflu într-o altă situație de natură să îmi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul Autorității Contractante sunt următoarele: Danut Candrea - Primar, Ruscan Vasile - Viceprimar, Candrea Irina-Speranța - Secretarul comunei, Nacu Ioana Daniela- Consilier urbanism, achiziții publice, Ciocărlan Luminita-Mihaela -Consilier implementare proiecte, Rusu Marinela - Consilier primar, Chiruta Costel - Consilier urbanism, Rogojan Ana-Adela -Sef serviciu financiar-contabil, Ianos Paraschiva - Consilier superior, Boghean Petru - Consilier local, Candrea Cristinel - Consilier local, Candrea Mafteiu -Consilier local, Candrea Nadia-Alina - Consilier local, Candrea-Bogza Gheorghe - Consilier local, Cheisoai Adrian - Consilier local, Flaminzianu Danut - Consilier local, Ivan Ion - Consilier local, Juravile Iulia - Consilier local, Moldovan Mihai-Cristian - Consilier local, Rusu Cristinel Ilie - Consilier local, Tasca Daniel - Consilier local,

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Data: [ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenume) _____,

(semnatura și ștampilă), în calitate de

_____, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

_____. (denumire/nume operator economic)

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CAPTARE SI ALIMENTARE CU APA ZONA HAJU, COM. DORNA
 CANDRENILOR
 Obiectul: 01 ALIMENTARE CU APA



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

nuli

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		01 CONDUCTA ADUCTIUNE	
		02 REZERVOR	
		03 REZERVOR-CAMERA VANELOR	
		04 CONDUCTA DISTRIBUTIE	
		05 CAMIN DE VANE	
		06 VANE SI IMBINARI	
		07 SUBTRAVERSARE PARAU SI DRUM	
		08 BRANSAMENTE	
		09 SPARGERE SI REFACERE	
13	4.1.3	Arhitectura	
14	4.1.4	Instalatii	
15	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
17	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
19	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
20	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
21	4.5	Dotari	
22	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
24	6.2	Probe tehnologice si teste	

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltulele pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 01 ALIMENTARE CU APA (fara TVA)			
TOTAL 01 ALIMENTARE CU APA (cu TVA)			

BENEFICIAR,
COMUNA DORNA CANDRENILOR



PROIECTANT,
SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

CAPTARE SI ALIMENTARE CU APA ZONA HAJU, COM. DORNA
CANDRENILOR

Obiectul:

01 ALIMENTARE CU APA

Stadiul fizic:

01 CONDUCTA ADUCTIUNE



LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI - FORMULAR F3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA07C1 - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren tare	mc	32.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSF02A1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1.51-2.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M	mp	36.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSD04A1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	ACA01A02^ - Montarea conductei de tip Pipelife PE100-RC cu invelis de protectie din PP/PE si fir detectie din cupru, DN 63-90 mm	m	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.0	9000002 - banda de avertizare pozare conducte	ml	1,520.00		
6.1	600001384 - Conducta Pipelife PE100-RC cu strat protector din PP/PE si fir detector din cupru, cu presiunea nominala 10 BAR, avand diametrul exterior de 63 mm si grosimea de 3.8 mm, bara de 12 m	m	40.80		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
7	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	3.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
8	SF03A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a instalatie intr .de apa,din tevi pvc montare in canal. inclusiv armaturi	m	40.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
9	ACE07C1 - Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avind DN 100	100 m	0.40			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR,
COMUNA DORNA CANDRENILOR



PROIECTANT,
SC AMCO PROJECT & DESIGN SRL



Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CAPTARE SI ALIMENTARE CU APA ZONA HAJU, COM. DORNA
 CANDRENILOR
 Obiectul: 01 ALIMENTARE CU APA
 Stadiul fizic: 02 REZERVOR



LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI - FORMULAR F3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA07C1 - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren tare	mc	23.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	IFB09D3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 CM din pietris	mp	5.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	IFB09D3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 CM din pietris	mp	5.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	IZB01B1 - Protectii anticorozive cu folie tip , intr-un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri de 30 MM, sudate cu aer cald, cu etansare la colturi si muchile cu strat suplimentar de folie, aplicata pe suprafete suport din beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var), confectionare ;	mp	5.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	6716766 - Folie de polietilena gros = 4MM expandata cs-78	mp	5.46		
6	CC02E1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate, in constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, constructii in arce, grinzi cu zabrele, acoperisuri cu membrane subtiri, rame la luminatoare - placa, executate cu placi presate din sticla, etc), si in cadre independente cu distanter din plastic	kg	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	20019295 - Armatura in prefabricate de beton OL 38 peste 10 MM barem	kg	30.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	26.21		
8	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	63.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	23.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	23.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR,
COMUNA DORNA CANDRENILORPROIECTANT
SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

CAPTARE SI ALIMENTARE CU APA ZONA HAJU, COM. DORNA
CANDRENILOR

Obiectul:

01 ALIMENTARE CU APA

Stadiul fizic:

03 REZERVOR-CAMERA VANELOR



LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI - FORMULAR F3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA07C1 - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren tare	mc	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSF02A1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1.51-2.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M	mp	36.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CB02B1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	40.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	150.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	20019295 - Armatura in prefabricate de beton OL 38 peste 10 MM barem	kg	150.00		
5	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	14.50		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	14.62		
6	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	34.80		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	ACD02B1 - Trepte din otel beton D=20 MM pentru camine din zidarie caramida, beton monolit, sau boltari prefabricati	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	ACE09F1 - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventilile clap. compens. etc.)dn: 150	buc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	45009312 - VANA 50	buc	6.00		
10	4500931 - VANA 110	buc	1.00		
11	45009315 - FILTRU Y	buc	1.00		
12	45009314 - APOMETRU	buc	1.00		
12	8815189 - ADAPTOR CU FLANSA	BUC	14.00		
13	ACD01J1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip iii a	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	ACD02B1 - Trepte din otel beton D=20 MM pentru camine din zidarie caramida, beton monolit, sau boltari prefabricati	buc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	TFA01XD - Conducta OL,inclusiv proba de pres.la rece,etanseitate,complexa cu fluid in circulatie DN 150	m	1.30		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15.1	3107017 - Teava pentru constructii DN100	m	1.31		
16	TFA01XA - Conducta OL,inclusiv proba de pres.la rece,etanseitate,complexa cu fluid in circulatie DN 25,40,50	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16.1	3107031 - Teava const 110MM	m	15.15		
17	TFA01XA - Conducta OL,inclusiv proba de pres.la rece,etanseitate,complexa cu fluid in circulatie DN 25,40,50	m	3.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17.1	3107110 - Teava pentru constructii DN50MM	m	3.03		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR,
COMUNA DORNA CANDRENILOR



PROIECTANT,
SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL



Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CAPTARE SI ALIMENTARE CU APA ZONA HAJU, COM. DORNA
 CANDRENILOR
 Obiectul: 01 ALIMENTARE CU APA
 Stadiul fizic: 04 CONDUCTA DISTRIBUTIE



LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI - FORMULAR F3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03A1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	4.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSA07B1 - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren mijlociu	mc	189.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSF01A1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 M, intre dulapi 0.00-0.20 M	mp	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	158.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ACA11B2 - Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorul cladirilor, avand dn 63	m	790.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	62.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSA24A1 - Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu: motopompa de apa 6.6-12 KW (9-16 cp)	ora	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	ACE07C1 - Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avind DN 100	100 m	7.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	ACA20B1 - Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 100-110	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	SF03A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a instalatie intr .de apa, din tevi pvc montare in canal. inclusiv armaturi	m	790.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	TSD02A1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp, in strat-uri cu grosimea de: 15-20 CM	100 mc	6.12		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	TSD04B1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 10 cm grosime pamant coeziv	mc	184.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	ACE16A1 - Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)					

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitułatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						

BENEFICIAR,
COMUNA DORNA CANDRENILOR



PROIECTANT,
SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL



Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CAPTARE SI ALIMENTARE CU APA ZONA HAJU, COM. DORNA
 CANDRENILOR
 Obiectul: 01 ALIMENTARE CU APA
 Stadiul fizic: 05 CAMIN DE VANE



LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI - FORMULAR F3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.16			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
2	ACD09H1 - Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 DI 1,5 M. H 2,0 fara apa subterana carosabil	buc	5.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
3	ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	buc	5.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
4	ACE05A1 - Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut .pina la 50 Kg inclusiv	tona	0.50			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
4.1	4124323 - Piesa leg.fon.trec.OL.cond.G>1000 G = 3500 Kg barem pret	kg	50.00			
4.2	6601519 - Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin centrif.DN 800	buc	0.50			
5	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. \$	tona	5.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
TOTAL 1 (Cheltuleli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						

BENEFICIAR,
COMUNA DORNA CANDRENILOR



PROIECTANT,
SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: CAPTARE SI ALIMENTARE CU APA ZONA HAJU, COM. DORNA
CANDRENILOR

Obiectul: 01 ALIMENTARE CU APA

Stadiul fizic: 06 VANE SI IMBINARI



LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI - FORMULAR F3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACB01A% - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 50-100MM	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	4501868 - Robinet vent.+plut.de colt et.bz nid 8213 PN10 DN 50	buc	5.00		
2	GD18C-1% - Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena dn=110mm (coturi, teuri, robinet (corectie)	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	7106297 - Adaptor cu flanse din pe avand DN = 50MM	buc	10.10		
3	ACB05A1 - Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 50 mm si pn 2,5-25 at.	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	6607379 - Garnitura de etansare ans plan PN 2,5 D = 1200 M 100-500 G2x4 S1733	buc	10.10		
3.2	5801071 - Surub cap hexagonal precis M 12 X 40 GR. 5.8 S4272	buc	40.00		
3.3	5842673 - Piulite hexag.semiprecise M 6 GR. 5 S 4071	buc	40.00		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuleli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuleli indirecte						

Antet stanga

eDevize

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR,
COMUNA DORNA CANDRENILOR



PROIECTANT,
SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

CAPTARE SI ALIMENTARE CU APA ZONA HAJU, COM. DORNA
CANDRENILOR

Obiectul:

01 ALIMENTARE CU APA

Stadiul fizic:

07 SUBTRAVERSARE PARAU SI DRUM



LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI - FORMULAR F3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03A1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.11 material: manopera: utilaj: transport:		
2	TSF01A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 M,intre dulapi 0.00-0.20 M	mp	1.40 material: manopera: utilaj: transport:		
3	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	5.77 material: manopera: utilaj: transport:		
4	TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	5.77 material: manopera: utilaj: transport:		
5	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	2.20 material: manopera: utilaj: transport:		
6	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	9.80 material: manopera: utilaj: transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSA24A1 - Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu: motopompa de apa 6.6-12 KW (9-16 cp)	ora	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	ACB08E1 - Montare teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. DN 150	m	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	3108229 - Teava pentru constructii fara sudura lc 168,3X4MM	m	11.06		
9	IZL08A1 - Izol.manuala a cond.montate in pamint cu 2 straturi bitum si 1 rind.hirtie tip sultit 1	MP.	1.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	SF03A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a instalatie intr .de apa,din tevi pvc montare in canal. inclusiv armaturi	m	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR,
COMUNA DORNA CANDRENILOR



PROIECTANT,
SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: CAPTARE SI ALIMENTARE CU APA ZONA HAJU, COM. DORNA
CANDRENILOR

Obiectul: 01 ALIMENTARE CU APA

Stadiul fizic: 08 BRANSAMENTE



LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI - FORMULAR F3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA07B1 - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren mijlociu	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSF01A1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 M, intre dulapi 0.00-0.20 M	mp	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	3.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	ACA01A01 ^ - Montarea conductei de tip Pipelife PE100-RC cu invelis de protectie din PP/PE si fir detectie din cupru, DN 32-50 mm	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	600001380 - Conducta PEHD 32 MM	m	20.40		
8	TSA24A1 - Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu: motopompa de apa 6.6-12 KW (9-16 cp)	ora	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	SF03A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a instalatie intr .de apa, din tevi pvc montare in canal. inclusiv armaturi	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	ACE09A1 - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc.) DN: 50	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	14714711 - Racord sa	buc	10.00		
10	14714712 - robinet cu bila dn 20	buc	10.00		
10	14714713 - apometru	buc	10.00		
10	14714714 - manson etansare	buc	20.00		
11	ACD01B01 ^ - Montarea caminului cu racord, n polietilena (PE), monobloc, complet echipat, cu diametrul de 800 mm	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	600003184 - Camin cu racord, de inspectie, Valrom, din polietilena (PE), monobloc, complet echipat, cu diametrul de 315 mm, avand o intrare si o iesire de 200/160 mm, cu inaltimea maxima de 1020 mm, avand capac fonta clasa B125	buc	10.00		
12	ACD01J1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip Iii a	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuleli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli Indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR,
COMUNA DORNA CANDRENILOR



PROIECTANT,
SC AMCO PROJECT & DESIGN SRL



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

CAPTARE SI ALIMENTARE CU APA ZONA HAJU, COM. DORNA
CANDRENILOR

Obiectul:

01 ALIMENTARE CU APA

Stadiul fizic:

09 SPARGEREA SI REFACERE



LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI - FORMULAR F3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG06A1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	32.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	DC04B1 - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	16.30		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	76.80		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	32.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	IFB09A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	16.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	27.20		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DC05C1 - Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executata intr-un singur strat, in grosime de : 20 CM;	mp	65.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	<i>mc</i>	<i>0.39</i>		
7.2	21009951 - Beton de ciment BCR 4,5	<i>mc</i>	<i>13.06</i>		
8	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	31.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DB13B1 - Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	200105351 - Mixtura asfaltica cu adaos de fibre pna	<i>t</i>	<i>45.14</i>		
10	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	65.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	200105401 - Mixturi asfaltice BA16	<i>t</i>	<i>6.11</i>		
11.2	20018304 - Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	<i>t</i>	<i>0.20</i>		
12	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	14.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuleli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuleli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli Indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR,
COMUNA DORNA CANDRENILOR



PROIECTANT,
SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL



OBIECTIV: CAPTARE SI ALIMENTARE CU APA, ZONA HAJU, COM. DORNA CANDRENILOR

FORMULAR F4

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice

Categorii ECHIPAMENTE

nr crt	Denumirea	UM	Cantitate	Pret unitar lei/UM	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Furnizorul
0	1	2	3	4	5	6
1	Bazin hipoclorit 50 l	buc	1			
2	Pompa dozatoare hipoclorit	buc	1			
3	Apometru cu impult d63mm	buc	1			
TOTAL LEI						

PROIECTANT,
SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL

