



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
PRIMĂRIA COMUNEI  
DORNA CANDRENILOR  
Telefon 0230/575005 fax 0230/575167  
e-mail [primariadc@yahoo.com](mailto:primariadc@yahoo.com)  
Nr. 3329 din 08.04.2024



## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Primăria Comunei Dorna Candrenilor vă invită să participați la depunerea ofertelor în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului **"DECOLMATARE ȘI IGIENIZARE ȘANȚURI DRUMUL COMUNAL IZVORUL ALB ȘI DRUMUL COMUNAL NEGRİȘOARA-POIANA NEGRII, ÎN COMUNA DORNA CANDRENILOR"**, cod CPV 45112100-6 - Lucrări de săpare de șanțuri (Rev.2).

Tip contract: lucrări.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: „Cumpărare directă”
2. Sursa de finanțare a contractului de lucrări, care urmează să fie atribuit:  
Bugetul local;
3. Oferta depusă trebuie să cuprindă:
  - a) Documente de calificare:
    - A.1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă **corespondent** în codul/ codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul constatator va fi datat la emitent cu cel mult 30 de zile anterior datei prevăzute pentru deschiderea ofertei. Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.
    - A.2. Certificat de atestare a plății impozitelor și taxelor locale eliberat de autoritatea publică locală/ autoritățile publice locale în circumscripția căreia/ căroră are sediul social și/sau alte active impozabile din care să reiasă situația obligațiilor scadente în luna anterioară celei în care se depune oferta. Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.
    - A.3. Certificat de atestare fiscală eliberat de Agenția Națională pentru Administrare Fiscală care să confirme îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat din care să reiasă situația obligațiilor scadente în luna anterioară celei în care se depune oferta.

Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.


A.4. Declarație privind neincadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016.

Ofertantul va întocmi propunerea tehnică și financiară având în vedere valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului, respectiv – **84.034,40 lei fără TVA**.

a) Propunerea tehnică

b) Propunerea financiară

4. Limba de redactare a ofertei: *limba română*.
  5. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile calendaristice, de la data deschiderii ofertelor.
  6. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.
  7. Prețul ofertei este ferm în lei. NU se acceptă actualizarea prețului contractului.
  8. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: „prețul cel mai scăzut”.
  9. Durata contractului: 3 (trei) luni.
  10. Garanția de bună execuție: nu.
  11. Adresa la care se depune oferta: Primăria comunei Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, str. Principală, nr.85, cp. 727190, județul Suceava.
  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 15.04.2024, ora 10<sup>00</sup> .
  13. Deschiderea ofertei: 15.04.2024, ora 10<sup>30</sup>
  14. Ora, data și locul negocierii: 15.04.2024, ora 12<sup>00</sup>, la sediul Beneficiarului – Primăria comunei Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, cp. 727190, județul Suceava.
- Achiziția se va finaliza prin publicarea și cumpărarea directă de pe SICAP.



Beneficiar: COMUNA DORNA CANDRENILOR  
 Executant:  
 Proiectant: SC URS VIO BIOPROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE IGIENIZARE SI DECOLMATARE SANTURI  
 Obiectul: 1 LUCRARI DE DECOLMATARE SI IGIENIZARE SANTURI  
 Stadiul fizic: 2 DRUM COMUNAL IZVORUL ALB

## DEVIZ OFERTA

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCA01A1 - Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1,00 M latime si 1,50 M adancime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati pana la 20mp la punctul de lucru cu maluri nesrijinite	mc	168.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	SLVL23A2A - Incarcare in mijloace de transport auto noroi, pamant si iarba, grad de acoperire < 30 %	ZECI KG	420.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	SLVC69A - Taieri de intretinere,ingrijire in arborete proven. din regenerari natur,grad de coplesire slab	AR	4.200		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	12.200		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						

---

**Director****Sef proiect****EXECUTANT**

**Antet stanga**

eDevize

Beneficiar: COMUNA DORNA CANDRENILOR  
Executant:  
Proiectant: SC URS VIO BIOPROIECT SRL  
Obiectivul: LUCRARI DE IGIENIZARE SI DECOLMATARE SANTURI  
Obiectul: 1 LUCRARI DE DECOLMATARE SI IGIENIZARE SANTURI  
Stadiul fizic: 2 DRUM COMUNAL IZVORUL ALB

**Antemasuratoare  
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	<b>RPCA01A1</b> - Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1,00 M latime si 1,50 M adancime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati pana la 20mp la punctul de lucru cu maluri nesprajinite	mc	168.000
2	<b>SLVL23A2A</b> - Incarcare in mijloace de transport auto noroi, pamant si iarba, grad de acoperire < 30 %	ZECI KG	420.000
3	<b>SLVC69A</b> - Taieri de intretinere,ingrijire in arborete proven. din regenerari natur,grad de coplesire slab	AR	4.200
4	<b>TRA01A05P</b> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	12.200

Director

Sef proiect

EXECUTANT

Beneficiar: COMUNA DORNA CANDRENILOR  
 Executant:  
 Proiectant: SC URS VIO BIOPROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE IGIENIZARE SI DECOLMATARE SANTURI  
 Obiectul: 1 LUCRARI DE DECOLMATARE SI IGIENIZARE SANTURI  
 Stadiul fizic: 1 DRUM COMUNAL NEGRISOARA-POIANA NEGRII

## DEVIZ OFERTA

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA14B# - Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	M	3,800.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	64.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	SLVL33A1A - Cosire vegetatie ierboasa de pe santuri - cosit grad de inierbare < 40 %	SUTEM	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSC13XE - Sapatura mec.la profil taluz pe 0,5-0,8M in debleecu excav.hidraulic pe senile 0,81-1,2MC ter.cat.II	100mc	4.110		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	350.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Director

Sef proiect

EXECUTANT

Beneficiar: COMUNA DORNA CANDRENILOR  
 Executant:  
 Proiectant: SC URS VIO BIOPROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE IGIENIZARE SI DECOLMATARE SANTURI  
 Obiectul: 1 LUCRARI DE DECOLMATARE SI IGIENIZARE SANTURI  
 Stadiul fizic: 1 DRUM COMUNAL NEGRISOARA-POIANA NEGRII

### Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	<b>DA14B#</b> - Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	M	3,800.000
2	<b>TRA01A05P</b> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	64.000
3	<b>SLVL33A1A</b> - Cosire vegetatie ierboasa de pe santuri - cosit grad de inierbare < 40 %	SUTE M	24.000
4	<b>TSC13XE</b> - Sapatura mec.la profil taluz pe 0,5-0,8M in debleecu excav.hidraulic pe senile 0,81-1,2MC ter.cat.II	100 mc	4.110
5	<b>TRA01A05P</b> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	350.000

Director

Sef proiect

EXECUTANT